

สรุปราคาค่างานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจริญศรี(สุวิหานวรวิม) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย สปป.สท.1

หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบ ปร.4 (ก) (ข) ปร.5 (ก) (ข) ปร.6 และ Factor F ทั้งหมด จำนวน 15 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่าก่อสร้าง	1,170,000.00	
2	ส่วนที่ 2 ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	106,300.00	
3	ส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี	-	
	หมายเหตุ : 1. ให้คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้าง		
	2. ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดในสัญญา		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)	1,276,300.00 **	

ปรับราคาโดย

นางสาวบุญศรี สมคำ

นายณัฐพล แก้วทุ่ง

ผู้ประมาณราคา

ผู้ตรวจ

นายณัฐพล แก้วทุ่ง

ผู้ตรวจ

นายภูษิต อยู่สถิตย์

เห็นชอบ

นางสาวบุญศรี สมคำ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

□ งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

□ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เชิงศรี(สุวิชนาวรุฒ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย สปป.สท.1

□ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

□ แบบ ปร.4 (ก) ที่แนบ จำนวน 9 แผ่น

□ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566


ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน หน่วย : บาท	Factor F	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน	896,547.51	1.3055	1,170,442.77	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00%				
รวมค่าก่อสร้าง				1,170,442.77	
(หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	1,170,000.00 **

□ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 150 ตารางเมตร

□ เฉลี่ยค่าประมาณราคา 7,800 บาท / ตารางเมตร

ปรับราคาโดย

นางสาวปัญชร์สมิ์ แสนคำ



นายณัฐพล แก้วทุ่ง

ผู้ประมาณราคา



นายณัฐพล แก้วทุ่ง



นายภูชิต อยู่สฤติย์



นางสาวปัญชร์สมิ์ แสนคำ

ผู้ตรวจ

ผู้ตรวจ

เห็นชอบ

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

สรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

☐ งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

☐ สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจริญศรี(สุวิชาวรรณ) อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัด สุโขทัย สพป.สท.1

☐ หน่วยงาน กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

☐ แบบ ปร.4 (ข) ที่แนบ

จำนวน 2 แผ่น

☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปรับราคาเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน หน่วย : บาท	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	99,400.00	7%	106,358.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ				106,358.00	
(หนึ่งแสนหกพันสามร้อยบาทถ้วน)				ยอดสุทธิ	106,300.00 **

ปรับราคาโดย

นางสาวปัญชรีสมิ์ แสนคำ



นายณัฐพล แก้วทุ่ง

ผู้ประมาณราคา



ผู้ตรวจ

ประธานกรรมการ


นายณัฐพล แก้วทุ่ง



ผู้ตรวจ

กรรมการ

นายภูษิต อยู่สกลิตย์



เห็นชอบ

กรรมการและเลขานุการ

นางสาวปัญชรีสมิ์ แสนคำ

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

ขอเสนอแนะว่าท่านอาจดู (ดูข้อแนะนำ) คู่มือที่เรา
ดาวน์โหลดได้ที่

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
สพป.สท.1

สุโขทัย

สพป.สท.1

นางสาวณัฏฐพร แก้วทุ่ง ประธานสภาตำบล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

30 พฤศจิกายน 2565

นางสาวเก๋มเมต
กมลบุตรกุล

6 มกราคม 2566

6 มกราคม 2566

[illegible]

ନିମ୍ନ

ผู้บรรยายค่า แผ่นที่ 1 / 2

ร่ำการปรึมณ่งงานแลลราคา

แบบ ปร.4(ข)

งานก่อสร้าง อาคารร่งอาหารขนาดเล็กร 84 หน่ง
สถานพ็ก่อสร้าง ร่งเรียน เชงคีรี(ลู่ชวนวรูลู่) อำเภอบ้านค่านหนอง

จังหวัด สุโขทัย สพป.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 2 ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือล่งซื้อ งานจัดซื้อครุภัณฑ์ล่อยตัว (ทุกชนิดและประเภท)								
	- โต๊ะอาหาร	14	ชุด	3,200.00	44,800.00	-	-	44,800.00	
	- เก้าอี้อาหาร	28	ตัว	1,800.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
	- โต๊ะชุดล้างจานสแตนเลสแบบ 2 หลุม	1	ชุด	3,880.00	3,880.00	320.00	320.00	4,200.00	
	รวมงานจัดซื้อครุภัณฑ์ล่อยตัว				99,080.00		320.00	99,400.00	
2	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสต				-		-	-	
3	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบโสตทัศน				-		-	-	
4	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบคอมพิวเตอร์				-		-	-	
5	งานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย								
	รวมงานจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัย				-		-	-	
6	งานจัดซื้อหรือล่งซื้ออื่น ๆ								
	รวมงานจัดซื้อหรือล่งซื้ออื่น ๆ				-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 2 ทั้งหมด				99,080.00		320.00	99,400.00	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางร่งเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 อีกครั้งหนึ่ง

ล่งชื่อ



ผู้รับราคา แผ่นที่ 2 / 2

สรุปรายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลตึก 84 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจ้าศรีสุริยาราม (อ.บ้านด่านลานหอย)
ประมาณราคาโดย นายณัฐพล แก้วทุ่ง
ประกาศโดย นางสาวปัญธิ์ธัมม์ แสนคำ

จังหวัด สุโขทัย สพป.สท.1
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565
ประกาศเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป ส่วนที่ 1 ค่างานต้นทุน								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม		393,334.51		111,171.00	504,505.51	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม		291,079.00		72,005.00	363,084.00	
3	งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย		รวม		8,750.00		-	8,750.00	
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		16,660.00		3,548.00	20,208.00	
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 1				709,823.51		186,724.00	896,547.51	
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานความรู้ภูมิจัดทำหรือสิ่งทำ		รวม		-		-	-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 2				-		-	-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์		รวม		-		-	-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม		-		-	-	
	รวมค่างานกลุ่มที่ 3				-		-	-	
รวมค่างานส่วนที่ 1 ทั้งหมด					709,823.51		186,724.00	896,547.51	

ลงชื่อ *ณัฐพล แก้วทุ่ง* ประธานกรรมการ

ลงชื่อ *ปัญธิ์ธัมม์ แสนคำ* กรรมการ

ลงชื่อ *ณัฐพล แก้วทุ่ง* กรรมการ

รายการปริมาณงานและราคา

แบบ ปร.4(ก)

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลเล็ก 84 ที่นั่ง
 สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจ้าศรีสุริยาราม (อำเภอบ้านด่านลานหอย)

จังหวัด

สุโขทัย สพข.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 1 ค่างานต้นท่อน (คำนวณในราคาทุน)								
	กลุ่มงานที่ 1								
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	1.1 งานดิน ทิน ทรายน และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมดิน (แรงคน)	9	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,332.00	1,332.00	
	- ทรายนยาบรองกันฐานราก	0.4	ลบ.ม.	353.90	141.56	91.00	36.40	177.96	
	- คอนกรีตยาบรองกันฐานราก 1:3:5	0.2	ลบ.ม.	1,610.00	322.00	398.00	79.60	401.60	
	- ทรายนปรับระดับ	4	ลบ.ม.	353.90	1,415.60	99.00	396.00	1,811.60	
	รวมงานข้อ 1.1				1,879.16		1,844.00	3,723.16	
	1.2 งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร.สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 0.22 x 0.22 x 21.00	16	ต้น	4,504.00	72,064.00	1,430.00	22,880.00	94,944.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	16	ต้น	-	-	200.00	3,200.00	3,200.00	
	- ค่าทดสอบดิน วิธี BORING TEST	1	จุด	13,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	
	รวมงานข้อ 1.2				85,564.00		26,080.00	111,644.00	
	1.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทาบ (ใช้ 70 %)	138	ลบ.ฟ.	400.00	55,200.00	-	-	55,200.00	
	- ไม้ค้ำ	42	ลบ.ฟ.	400.00	16,800.00	-	-	16,800.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	50	กก.	32.00	1,600.00	-	-	1,600.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	197	ตร.ม.	-	-	133.00	26,201.00	26,201.00	
	รวมงานข้อ 1.3				73,600.00		26,201.00	99,801.00	
	1.4 งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม./210 กก./ตร.ชม	25	ลบ.ม.	1,878.50	46,962.50	391.00	9,775.00	56,737.50	
	รวมงานข้อ 1.4				46,962.50		9,775.00	56,737.50	

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถาบันก่อสร้าง โรงเรียน เจ้าสิริ (สุโขทัยวรุฒติ) อำเภอบ้านด่านลานหอย

สุโขทัย สภพ.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 6 มม.	0.27	ตัน	25,470.80	6,877.12	4,100.00	1,107.00	7,984.12	
	- เหล็กเส้นกลม SR 24 Ø 9 มม.	0.4	ตัน	25,002.90	10,001.16	4,100.00	1,640.00	11,641.16	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 12 มม.	0.7	ตัน	24,467.86	17,127.50	3,300.00	2,310.00	19,437.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 30 Ø 16 มม.	1	ตัน	24,258.23	24,258.23	3,300.00	3,300.00	27,558.23	
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	71	กก.	45.12	3,203.52	-	-	3,203.52	
	รวมงานข้อ 1.5				61,467.53		8,357.00	69,824.53	
1.6	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปรับน้ำหนักปลอดภัย 300 กก./ตร.ม.	96	ตร.ม.	235.00	22,560.00	25.00	2,400.00	24,960.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปหนา 5 ซม.	96	ตร.ม.	110.00	10,560.00	30.00	2,880.00	13,440.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH Ø 4 มม. @ 0.20 #	96	ตร.ม.	28.35	2,721.60	5.00	480.00	3,201.60	
	รวมงานข้อ 1.6				35,841.60		5,760.00	41,601.60	
1.7	งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 125x75x3.2 มม.	24	ท่อน	1,577.00	37,848.00	571.00	13,704.00	51,552.00	
	- เหล็กตัวซี 100x50x20x3.2 มม.	34	ท่อน	934.58	31,775.72	340.00	11,560.00	43,335.72	
	- เหล็กแผ่นหนา 12 มม. ยึดหัวเสากับโครงสร้างเหล็ก	24	แผ่น	234.00	5,616.00	60.00	1,440.00	7,056.00	
	- แผ่นเหล็กหนา 6 มม.	48	แผ่น	85.00	4,080.00	25.00	1,200.00	5,280.00	
	- ทาสีกันสนิม ทาสีน้ำมันบนหน้า	150	ตร.ม.	58.00	8,700.00	35.00	5,250.00	13,950.00	
	รวมงานข้อ 1.7				88,019.72		33,154.00	121,173.72	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรมทั้งหมด		รวม		393,334.51		111,171.00	504,505.51	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจ้าศิริเสวีชาวราวุฒิ) อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัด

สุโขทัย สพ.ป.๓๗.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานสถาปัตยกรรม								
2.1	งานมุงหลังคา								
	- หลังคาเหล็กที่ลอนเคลือบสี หนาไม่น้อยกว่า 0.48 มม.(B	203	ตร.ม.	540.00	109,620.00	70.00	14,210.00	123,830.00	
	ใต้แผ่นฉนวนป้องกันความร้อน PE หนา 5 มม.								
	- Flashed แผ่นเหล็กที่ลอนเคลือบสี	42	เมตร	260.00	10,920.00	50.00	2,100.00	13,020.00	
	- ลวดตาข่าย Ø 3.2 มม. สีเขียวฉลุรั้วสี่เหลี่ยมรูป								
	ขนาดช่องตาข่าย 2"	203	ตร.ม.	75.00	15,225.00	10.00	2,030.00	17,255.00	
	รวมงานข้อ 2.1				135,765.00		18,340.00	154,105.00	
2.2	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานกระเบื้องเส้นใยแผ่นเรียบ หนา 6 มม.								
	โครงสร้างราวกะชุปสังกะสี	213	ตร.ม.	297.00	63,261.00	75.00	15,975.00	79,236.00	
	- ทาสีฝ้าเพดาน	213	ตร.ม.	33.00	7,029.00	30.00	6,390.00	13,419.00	
	รวมงานข้อ 2.2				70,290.00		22,365.00	92,655.00	
2.3	งานพื้น								
	- ผิวพื้นขัดมันเรียบ	96	ตร.ม.	-	-	40.00	3,840.00	3,840.00	
	- ผิวพื้นขัดเรียบ	69	ตร.ม.	-	-	30.00	2,070.00	2,070.00	
	รวมงานข้อ 2.3				-		5,910.00	5,910.00	
2.4	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	30	ตร.ม.	282.00	8,460.00	89.00	2,670.00	11,130.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น	3.2	ตร.ม.	650.00	2,080.00	150.00	480.00	2,560.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น 15x0.8 ซม. พื้นผิวขัดมัน	17	ตร.ม.	570.00	9,690.00	120.00	2,040.00	11,730.00	
	- ผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น สูง 1.00 เมตร	24	เมตร	236.00	5,664.00	รวมค่าแรง	-	5,664.00	
	- แก้วกระเบื้องอาคารเหล็กที่ลอนเคลือบสี	12	ตร.ม.	250.00	3,000.00	รวมค่าแรง	-	3,000.00	
	รวมงานข้อ 2.4				28,894.00		5,190.00	34,084.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลขนาดเตียง 84 เตียง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน จึงคีรี(สุวรรณบุรี) อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัด สุโขทัย สหป.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวลิต		คำแรงงาน		รวมคำวลิต และ คำแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5	งานบัวเชิงผนัง				-		-		
	รวมงานข้อ 2.5								
2.6	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	60	ตร.ม.	75.00	4,500.00	82.00	4,920.00	9,420.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	95	ตร.ม.	80.00	7,600.00	100.00	9,500.00	17,100.00	
	รวมงานข้อ 2.6				12,100.00		14,420.00	26,520.00	
2.7	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายอากาศ								
	- ประตู D1 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,500.00	4,500.00	รวมค่าแรง	-	4,500.00	
	- ประตู D2 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	4,650.00	4,650.00	รวมค่าแรง	-	4,650.00	
	- ประตู D3 พร้อมอุปกรณ์	1	ชุด	9,000.00	9,000.00	รวมค่าแรง	-	9,000.00	
	- หน้าต่าง W1	2	ชุด	4,800.00	9,600.00	รวมค่าแรง	-	9,600.00	
	รวมงานข้อ 2.7				27,750.00		-	27,750.00	
2.8	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	บันได 1 ชั้นอาคาร								
	รวมงานข้อ 2.8				-		-	-	
2.9	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	รวมงานข้อ 2.9				-		-	-	
2.10	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะคริลิก 100 % มอก. 2321-2549	170	ตร.ม.	44.00	7,480.00	34.00	5,780.00	13,260.00	
	รวมงานข้อ 2.10				7,480.00		5,780.00	13,260.00	
2.11	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								
	- เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. ปูกระเบื้องเพื่อสแลน ขนาด 0.60x0.60	1	งาน	8,800.00	8,800.00	รวมค่าแรง	-	8,800.00	
	รวมงานข้อ 2.11				8,800.00		-	8,800.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรมทั้งหมด		รวม		291,079.00		72,005.00	363,084.00	

สุโขทัย สพป.สท.1

[illegible]

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงอาหารขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจริญศรี(สุวรรณวรุฒ) อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัด

สุโขทัย สพพ.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร								
	4.1 งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟฟ้าครอบตะแกรงสีเบ๊ปป ขนาด 2x28 W.หลอด	9	ชุด	1,186.00	10,674.00	150.00	1,350.00	12,024.00	
	รวมงานข้อ 4.1				10,674.00		1,350.00	12,024.00	
	4.2 งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								
	- สวิตช์เดี่ยว	4	ชุด	95.00	380.00	80.00	320.00	700.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้าแบบเดี่ยวมีกราวด์	4	ชุด	107.00	428.00	90.00	360.00	788.00	
	รวมงานข้อ 4.2				808.00		680.00	1,488.00	
	4.3 งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	9	จุด	82.00	738.00	76.00	684.00	1,422.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	4	จุด	145.00	580.00	76.00	304.00	884.00	
	- เดินสายไฟฟ้า ปลั๊ก	4	จุด	420.00	1,680.00	110.00	440.00	2,120.00	
	รวมงานข้อ 4.3				2,998.00		1,428.00	4,426.00	
	4.4 งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- Control Panel	1	ชุด	2,180.00	2,180.00	90.00	90.00	2,270.00	
	รวมงานข้อ 4.4				2,180.00		90.00	2,270.00	
	4.5 งานระบบสายล่อฟ้า								
	- สายล่อฟ้ามาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์ครบชุด		จุด	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 4.5				-		-	-	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้าและสื่อสารทั้งหมด		รวม		16,660.00		3,548.00	20,208.00	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลขนาดเล็ก 84 ที่นั่ง
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจริญศรี(สุวิภาวดี) อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัด

สุโขทัย สพ.บ.สพ.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	5.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน								
	รวมงานข้อ 5.1				-		-	-	
	5.2 งานพัดลมระบายอากาศ								
	รวมงานข้อ 5.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบปรับอากาศและระบายอากาศทั้งหมด		รวม		-		-	-	
6	งานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อน								
	6.1 งานระบบลิฟท์								
	รวมงานข้อ 6.1				-		-	-	
	6.2 งานบันไดเลื่อน								
	รวมงานข้อ 6.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบลิฟท์และบันไดเลื่อนทั้งหมด		รวม		-		-	-	
7	งานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆ								
	7.1 งานระบบเครื่องกล								
	รวมงานข้อ 7.1				-		-	-	
	7.2 งานระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้อง								
	รวมงานข้อ 7.2				-		-	-	
	รวมค่างานระบบเครื่องกลและระบบพิเศษอื่นๆทั้งหมด		รวม		-		-	-	

รายการปริมาณงานและราคา

งานก่อสร้าง อาคารโรงพยาบาลตึก 84 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน เจริญศรี(สุวิภาวรุณี) อำเภอบ้านด่านลานหอย

จังหวัด

สุโขทัย สทป.สท.1

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	1.1 ครุภัณฑ์สร้างกับที่								
	รวมงานข้อ 1.1				-			-	
	รวมค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำทั้งหมด		รวม		-			-	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร								
	2.1 งานเวทีห้องประชุม								
	รวมงานข้อ 2.1				-			-	
	รวมค่างานตกแต่งภายในอาคารทั้งหมด		รวม		-			-	
	กลุ่มงานที่ 3								
1	งานภูมิทัศน์								
	1.1 งานระบบสุขาภิบาลบริเวณ								
	รวมงานข้อ 1.1				-			-	
	รวมค่างานภูมิทัศน์ทั้งหมด		รวม		-			-	
2	งานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	2.1 งานรั้ว บ่อขยาย ถนน ทางเท้า								
	- บล็อกปูถนนคอนกรีต		ตร.ม.	-	-	-		-	
	รวมงานข้อ 2.1				-			-	
	รวมค่างานฝังบริเวณและงานก่อสร้างประกอบอื่นๆทั้งหมด		รวม		-			-	

หมายเหตุ ราคาที่กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง จัดทำเป็นการประมาณราคาเบื้องต้นเท่านั้น

ทั้งนี้ทางโรงเรียนจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางของทางราชการ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2555